


Фрагмент схемы расположения стропил



Данный лист читать совместно с листами АС-1, АС-4, АС-5

Элементы стропильных конструкций, отмеченные на схеме, усилить с двух сторон накладками из древесины хвойных влажностью не более 20% в соответствии с требованием ГОСТ 8486-86
Побрежденную древесину стесать.
Сечение накладок принять 50х100мм, L=5,6п.м.
Древесину обработать антисептиками и антипиренами.

						2013	13-1261 – АС				
						Объект культурного наследия регионального значения "Типография А.Т.Токарева", 1910–е гг по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. (административное здание Управления Федерального казначейства по Ульяновской области)					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Ремонтно–реставрационные работы в рамках капитального ремонта части кровли с устройством слухового окна.			Стадия	Лист	Листов
Директор	Козлов								РД	3	
Разраб.	Парамонова										
Проверил	Аверкина										
						Фрагмент схемы расположения стропил			Средневожский филиал ФГУП института "Спецпроектреставрация"		

Инф. № подл.	Взам. инф. №
Подпись и дата	

Общие указания

Проект на ремонтно-реставрационные работы в рамках капитального ремонта части кровли с устройством слухового окна объекта культурного наследия регионального значения "Типография А.Т.Токарева", 1910-е гг. по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1 (административное здание Управления Федерального казначейства по Ульяновской области) выполнен на основании договора №13-1261 от 8 октября 2013г.

Район г. Ульяновск
исходные данные:
а) уровень ответственности-II, степень огнестойкости-II
б) ветровой район -II, W - 30 кгс/м²
в) снеговой район -IV, S -240 кгс/м²
г) особые условия - нет
д) климатический район -II

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Все строительно-монтажные и отделочные работы выполнять в соответствии:
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".
- СНиП 12-03-2001, ч.1 "Безопасность труда в строительстве".
- СНиП 12-04-2002, ч.2

Лицензия N РОК 00308 от 28 ноября 2008г., выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области культурного наследия

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта / А.В.Парамонова/

Ведомость чертежей основного комплекта марки "АС"

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Фасад по оси "А"	
3	Фрагмент схемы расположения стропил	
4	Устройство слухового окна. Слуховое окно ОК1.	
5	Устройство слухового окна. Разрезы 1-1, 2-2. Спецификация.	

Проект предусматривает:

- устройство нового дополнительного слухового окна (для улучшения аэрации чердачного пространства);
- усиление стропильных конструкций деревянными элементами (см. лист АС-3);
- полную замену кровельного покрытия в осях "7-9" м/о "А-Б" (металлочерепица -271,4 м²)
- полную замену гидроизоляционной подкровельной пленки (Ютафо Д -271,4м²)
- частичную замену обрешетки в осях "7-9" м/о "А-Б" (30% от общего объема- 0,60м³);

При дальнейшей эксплуатации памятника, в соответствии с действующими требованиями нормативно-технической документации, необходимо вести регулярный контроль за состоянием здания.

						2013	13-1261 – АС				
						Объект культурного наследия регионального значения "Типография А.Т.Токарева", 1910–е гг по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1. (административное здание Управления Федерального казначейства по Ульяновской области)					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Ремонтно-реставрационные работы в рамках капитального ремонта части кровли с устройством слухового окна.			Стадия	Лист	Листов
Директор	Козлов								РД	1	
Разраб.	Парамонова										
Проверил	Аверкина								Средневолжский филиал ФГУП института "Спецпроектреставрация"		