

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений

№ по плану	Наименование	площадь М2
1	Подсобное	26.8
2	Подсобное	36.9
3	Коридор	29.2
4	Подсобное	11.1
5	Подсобное	15.1
6	Подсобное	3.6
7	Подсобное	2.5
8	Подсобное	4.5
9	Подсобное	6.2

ARK.1: Шлейф №5: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №6: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №7: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №8: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №9: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: 1: 2xВВГнг-LS 2x1.5
ARK.1: 2: 2xВВГнг-LS 2x1.5

ARK.1: Шлейф №5: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №6: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5
ARK.1: Шлейф №9: КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5

1. Кабели проложить за фальшпотолком в гофтрубе, опуски к ручным извещателям, световым и звуковым оповещателям – в миниканалах, переходы между этажами в настенных коробах..
2. Схему расположения оборудования на посту охраны, системы автоматического пожаротушения см. чертеж – план расположения оборудования.
3. Таблица условных обозначений см. чертеж – условные обозначения.
4. Структурную схему см. чертеж – схема структурная.

55-1213-№8-ПС

Капитальный ремонт систем охрано-пожарной сигнализации, систем охранного видеонаблюдения и структурированной кабельной сети в зданиях отделов Управления Федерального казначейства по Ульяновской области с переносом постов охраны

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Климушкин			
Проверил		Цыганкова			
Н.контроль		Борисов			

Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 16

Стадия	Лист	Листов
Р		

Автоматическая пожарная сигнализация. План подвала

ООО "СБ Проект"
г. Таганрог